best. Geländehöhe	m+NHN	458.61	457.51	456.21	454.76	453.25	452.69	452.19	
gepl. Deckelhöhe	m+NHN	458.36	457.22	456.02	454.53	453.18	452.75	452.19	
Schachtnummer		476a	476b	476c	476d	476e	476f	476	
Kanaltiefe	m	3.72	3.85	3.75	3.51	2.62	2.22	2.45	
Sohlhöhe Schacht	m+NHN	454.64	453.47	452.27	451.02	450.56	450.83	449.74	
Sohlhöhe Haltung	m+NHN	454.63	453.48 453.46	452.29 452.26	451.14 451.02	450.57 450.56	450.44 450.42	449.75 449.73	
Haltungslänge	m		45.01	46.01	50.01	46.00	13.42	46.00	
Nennweite / Material	mm		DN 400 SB	DN 400 SB	DN 400 SB	DN 500 SB	DN 500 SB	DN 500 SB	
Rohrgefälle			2.6	2.6	2.3	1.0	1.0	1.5	

BERND RENNER
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN
Roßbergstraße 3 72379 Hechingen-Boll
Tel.: +49 (0) 74 71 - 32 21 Fax: +49 (0) 74 71 - 1 52 50
www.ingenieurbuero-renner.de eMail: info@ingenieurbuero-renner.de

Bauherr:
Wüstenrot
Haus- und Städtebau GmbH
Hohenzollernstraße 14

71638 Ludwigsburg

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
wüstenrot
Wünsche werden Wirklichkeit.

Kreis: Tübingen
Stadt - Gemeinde: Ofterdingen

Bauvorhaben:
Kanallängsschnitt Schacht 476a bis Schacht 476
Erschließung Nbg. "Im Grund", Ausführungsplamung

Maßstab:	gez.:	gepr.:	
1 : 500/50	DE		
Gefertigt: Hechingen - Boll, den	Änderung:		Plan Nr.
26.10.2017	26.02.2018		3.1